



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio Comunale - Siracusa
X Settore - Manutenzione

PROGETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA
RETE STRADALE COMUNALE, DELLE AREE ED EDIFICI
PUBBLICI

Progetto esecutivo validato ai sensi
dell'art.42 comma 4 D.LGS. N° 36/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Piero Fioretti

| Allegato: B | ELENCO PREZZI UNITARI NUOVI PREZZI PREZZI ELEMENTARI | |
|--|--|--|
| <p>Il Progettista Geom. Scifo Giovanni</p> | <p>Il Collaboratore Geom. Scifo Giovanni</p> | |

| Cod. | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo Unitario |
|------------|---|-------|-----------------|
| 14.3.17.2 | Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame, con isolante HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea cavo FG 16 sez. 1x2,5 mmq | al ml | € 2,37 |
| 14.3.17.5 | Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame, con isolante HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea cavo FG R16 sez. 1x10 mmq | al ml | € 4,36 |
| 14.3.17.6 | Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame, con isolante HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea cavo FG R 16 sez. 1x16mmq | al ml | € 6,25 |
| 14.3.17.17 | Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame, con isolante HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea cavo FG R 16 sez.2x2,5mmq | al ml | € 3,46 |
| 14.3.17.26 | Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame, con isolante HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea cavo FG R 16 sez.3x2,5mmq | al ml | € 4,36 |
| 14.4.5.7 | Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico e (comprensato a parte) Interruttore automatico magnetotermico, di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000V 4P-10 a 32 A | cad. | € 85,51 |
| 14.4.5.8 | Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico e (comprensato a parte) Interruttore automatico magnetotermico, di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000V 4P-10 a 32 A | cad. | € 109,60 |
| 14.4.6.17 | Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. | cad. | € 82,17 |
| 14.3.19.4 | Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda sez. 35 mmq | al ml | € 12,64 |
| 18.1.3.1 | Formazione di pozzetto per marciapiede in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20 spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obliquata da compensarsi a parte con la voce 18.1.2 | cad | € 135,92 |
| 18.2.4.1 | Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a sezione circolare | cad. | € 437,98 |
| 18.2.4.7 | Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a sezione circolare | cad. | € 706,94 |
| 18.2.7.2 | Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, singola o doppia, di qualsiasi sagomatura | cad. | € 102,46 |
| 18.2.8. | Posa in opera a parete, di mensola per apparecchio di illuminazione, di qualsiasi sagomatura (diritta o curva) e peso compreso la muratura delle zanche con malta cementizia nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera compresa a qualsiasi altezza | cad. | € 92,37 |
| 18.3.3.2 | Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale con sorgente LED. Con corpo in pressofusione in lega di alluminio | cad. | € 394,91 |
| 18.3.2.1 | Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica con attacco E40, E27, o G12 a vapori di sodio per lampada S.A.P.70 w | cad. | € 27,63 |

| Cod. | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo Unitario |
|----------|--|------|-----------------|
| 18.3.2.2 | Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica con attacco E40, E27, o G12 a vapori di sodio per lampada S.A.P.100 w | cad. | € 33,30 |
| 18.3.2.3 | Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica con attacco E40, E27, o G12 a vapori di sodio per lampada S.A.P.150 w | cad. | € 30,80 |
| 18.3.2.4 | Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica con attacco E40, E27, o G12 a vapori di sodio per lampada S.A.P.250 w | cad. | € 32,60 |
| 18.4.1.3 | Fornitura e collocazione su fune d'acciaio già predisposta o staffata a parete di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 | m | € 7,10 |
| 18.6.1.1 | Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel sezione del cavo fino a 16mm | cad. | € 42,26 |
| 18.6.4.1 | Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno con grado di protezione minimo IP 54 equipaggiata con morsettiera | cad. | € 31,60 |
| 18.7.2.3 | Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N | ml | € 5,19 |
| 18.1.1.1 | Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti in tubo esequito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia con profondità fino a 0,50 m esclusa l'eventuale rimozione della sede stradale | m | € 39,77 |
| 18.1.2 | Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa in blocchi di fondazione o pozzetti stradali | mc | € 128,55 |
| 18.1.4.1 | Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo con pozzetto incorporato per il sostegno pali di pubblica illuminazione con cavo di inghisaggio palo e pozzetto di distribuzione elettrica con fori di passaggio per pali fino a 8 metri Nuovi prezzi | mc | € 369,46 |
| N.P.1 | Fornitura e messa in opera interruttore crepuscolare satellitare | cad. | € 100,57 |
| N.P.2 | Fornitura e messa in opera accenditore da 70 a 400W | cad. | € 15,82 |
| N.P.3 | Fornitura e messa in opera Alimentatore da 70 w | cad. | € 29,13 |
| N.P.4 | Fornitura e messa in opera Alimentatore da 150 w | cad. | € 33,96 |
| N.P.5 | Portella per palo | cad. | € 19,73 |

| Cod. | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo Unitario |
|-------------------|--|-------|-----------------|
| Prezzi Elementari | | | |
| P.1 | Nolo automezzo con cestello per raggiungere punti luce dove eseguire intervento | €/ora | € 35,00 |
| P.2 | Operaio specializzato per tutti quei lavori di difficile valutazione in fase progettuale che dovranno essere preventivamente autorizzati dalla D.L | €/ora | € 26,97 |
| P.3 | Operaio qualificato per tutti quei lavori di difficile valutazione in fase progettuale che dovranno essere preventivamente autorizzati dalla D.L | €/ora | € 25,10 |
| P.4 | Operaio comune per tutti quei lavori di difficile valutazione in fase progettuale che dovranno essere preventivamente autorizzati dalla D.L | €/ora | € 22,60 |